

外部仕上表

巾木	タイル貼り	軒天	コンクリート打ち放し 撥水仕上げ	構造	RC構造、木造スラブ構造
外壁	外壁汚れ防止措置を行う (東面) 柱・梁形 コンクリート打ち放し 壁：4.5ニ丁掛けタイル貼り (北面) 柱・梁形 コンクリート打ち放し 壁：4.5ニ丁掛けタイル貼り (西面) 柱・梁形 コンクリート打ち放し 壁：4.5ニ丁掛けタイル貼り (南面) 柱・梁形 コンクリート打ち放し 壁：4.5ニ丁掛けタイル貼り (塔屋) 梁形 コンクリート打ち放し 壁：4.5ニ丁掛けタイル貼り	東側アプローチ	インターロッキング コンクリート下地厚み100 (株)高見澤 ユニタイル ST-2-ル (60) 同等品	外溝工事	植栽、花壇、街灯、ダミーカメラ
		樋	壁樋：ステンレス管 100 (東側) VP 100 (西側)	サッシ	カラーアルミ製 (ステンカラー)
		笠木	防水タイル笠木	内部壁コンクリート打ち放し	撥水仕上げ
		地下室	外防水 (バレータックス防水)+タイル貼	駐輪場	インターロッキング ライン表示
		屋根	断熱アスファルト防水+シタ-コンクリート厚み50 (ワイマッシュ 6-100*100、伸縮目地入れる) ステンレス手摺 立上りはタイル貼仕上げ	エレベータ	5-6人用、停止階B1,F1,2,3,R1 制御方法 可変電圧可変周波数制御 操作方法 乗合全自動方式 速度 60m/min 開閉方式 2枚扉中央開 入口寸方 800*2100 乗場3方枠大枠タイル貼仕上げ (1F) 乗場扉 タイル貼仕上げ (1F) かご室保護加 (H=1800) かご室1枚付 地震時管制運転 (EER・3段設定) 地震感知器普通級 停電時自動着床装置 火災時管制運転 乗場遮煙機能 5箇所
東・西側庇	防水タイル+タイル塗膜防水 (X-1)立上りは (X-2) ステンレステ手摺	設備	エコアイス		

耐火性能 発散建築材料は全て規制対象外材料を使用する。

床仕上げが変わる部分で建具の付かない場所はタイル見切り40*20

セフィロボード = 硬質木片セメント板素地 t = 18

内部仕上表

仕上げ材料は全て規制対象外材料使用

天井裏等に使用する建築材料は全て、第3種材料又は、規制対象外材料を使用する

接着剤材料は全て規制対象外材料使用

バッシブセンサー、警報ベルを本工事とする。

吹抜けに接する部分の内装仕上げ下地共不燃材料使用

消防法内装制限により、仕上げは全て難燃材料以上を使用

壁ガラスは30K程度

天井高さは1FL ± 0からの寸法とする。

階	室名	床			巾木		壁		天井			天井高	備考
		仕上	下地	高さ	仕上	高さ	仕上	下地	仕上	下地	廻縁		
1	風除室 エントランス ホール前室	ノーブルグレー 御影石300*300*12パーナー仕上げ一部本磨き	C	± 0	同左 25*100本磨き	100	ノーブルグレー 御影石300*300*12パーナー仕上げ・本磨き (割合50/50) 一部下地センチュリーボード	C LGS	コンクリート打ち放し	C	アルミ	2730 5550	電気錠 (3箇所)・自動ドア・カウンター 照明・エアコン、コンセント・スイッチ
	階段室	タジマ パーテュム 厚み2.5	C	± 0	コンクリート打ち放し	100	コンクリート打ち放し	C	コンクリート打ち放し	C	アルミ		段鼻ノンスリップ、手摺、照明
	事務室	タイルカーペット タジマタイルスペース	C	± 0	コンクリート打ち放し ソフト巾木	100	コンクリート打ち放し ソフト巾木 +断熱 (発泡ウレタン)	C LGS	コンクリート打ち放し	C	アルミ	2730	エアコン、照明、コンセント、スイッチ
	ロビー室	タイルカーペット タジマタイルスペース	C	± 0	ソフト巾木	100	PB厚み12.5 クロス貼り (不燃)+断熱 (発泡ウレタン) LGS部分はガラス	C	コンクリート打ち放し	C	アルミ	2730	エアコン、コンセント、照明、換気扇
	サロンの	タジマ パーテュム 厚み2.5	C	± 0	ソフト巾木	100	PB厚み12.5 クロス貼り (不燃)+断熱 (発泡ウレタン) LGS部分はガラス	C	コンクリート打ち放し	C	アルミ	2730	エアコン、コンセント、照明、換気扇 棚
	トイレ	タイルカーペット タジマタイルスペース	C	± 0	壁に同じ 立上りコンクリート+防水	200	タイルカーペット T8011+セフィロボード タイルカーペット (タイル合板貼り)	C LGS	PB厚9.5 (不燃)+クロス貼り (不燃)	LGS	アルミ	2350	コンセント、照明、換気扇、便器、手洗器 鏡、手乾燥機、電気温水器、SK
	通路	タイルカーペット タジマタイルスペース	C	± 0	ソフト巾木	100	PB厚み12.5 クロス貼り (不燃)+断熱 (発泡ウレタン) (PB下に吹付け)	LGS	コンクリート打ち放し	C	アルミ	2730	エアコン、コンセント、照明、換気扇
2	リフレッシュ ホール前室	タイルカーペット タジマタイルスペース	C	± 0	コンクリート打ち放し ソフト巾木	100	コンクリート打ち放し PB厚12.5 クロス貼り (不燃)	C LGS	コンクリート打ち放し	C		2650	エアコン、コンセント、照明、換気扇 自動販売機
	事務室	タイルカーペット タジマタイルスペース	C	± 0	コンクリート打ち放し	100	PB厚み12.5 クロス貼り+断熱 (発泡ウレタン) コンクリート打ち放し (PB下に吹付け)	C	コンクリート打ち放し	C		2650	エアコン、コンセント、照明、換気扇 掲示板、スイッチ
	トイレ	モザイクタイル+防水+軽量コンクリート アスファルト防水 (FL+100まで)	C	± 0	100角タイル 立上りコンクリート+防水	200	100角タイル+PB12.5 (耐水)+ガラス タイルカーペット (タイル合板貼り)	C LGS	PB厚9.5 (不燃)+クロス貼り (不燃)	LGS	塩ビ	2350	コンセント、照明、換気扇、便器、手洗器 鏡、手乾燥機、電気温水器、SK
略号	材料	S スチール AL アルミ ST ステンレス PCプレキャストコンクリート ALC軽量気泡コンクリート CB コンクリートブロック TB テラソブロック	GB ガラスブロック PB 石膏ボード AB アスベストボード FB フレキシブルボード FRP繊維補強プラスチック PW 合板 VSH 長尺塩ビシート	塗装	OP 油性調合ペイント SOP合成樹脂調合ペイント VP 塩化ビニル樹脂ペイント AE アクリル樹脂ペイント AEアクリル系エマルジョンペイント E酢酸ビニル系エマルジョンペイント EXPエポキシ樹脂ペイント	OS オイルステイン CL クリヤラッカー LE ラッカーエナメル	下地材	C コンクリートこて押え R コンクリート打ち放し補修 M モルタル S 軽量鉄骨 W 木軸	PB厚12.5 PB厚9.5 化粧石膏ボード厚9.5 化粧石膏ボード厚9.5 (不燃) 和室用化粧石膏ボード厚9.5 タイル厚6、8 岩綿吸音板厚9 ビニル	NM-8619 (吉野タイルボード) QM-9828 (吉野タイルボード) QM-9824 (吉野タイルボード) NM-8613 (吉野タイルボード) QM-9824 (吉野タイルボード) NM-8578 NM-8599 NM-9754 (不燃) QM-9214 (準不燃)			
									ガラスブロック (アルミ合金製枠) 網入りガラス	EB-9101 (防火設備) 建告1360号			

工事名	東亜システム (株) 社屋新築工事	縮尺	///	辻建設 一級建築士事務所 愛知県知事登録 (い-15) 第10435号 一級建築士登録第293166号 辻 幹也	図面 NO	A / 6
図面名	仕上表1				16年4月23日	

階	室名	床			巾木		壁		天井			天井高	備考	
		仕上	下地	高さ	仕上	高さ	仕上	下地	仕上	下地	廻縁			
3	ホール	タイル貼	C	±0	コンクリート打ち放し ソフト巾木	100	コンクリート打ち放し PB厚み12.5 クロス貼り+断熱(発泡ウレタン) (仕上げ下に吹付け)	C LGS	コンクリート打ち放し	C		2650	エアコン、コンセント、換気扇、照明 取付	
	社長室	タイル貼	C	±0	ソフト巾木	100	PB厚み12.5 クロス貼り+断熱(発泡ウレタン) LGS部分はガラスウール (仕上げ下に吹付け)	C LGS	コンクリート打ち放し	C		2650	エアコン、コンセント、換気扇、照明 取付	
	会議室	タイル貼	C	±0	ソフト巾木	100	PB厚み12.5 クロス貼り+断熱(発泡ウレタン) LGS部分はガラスウール (仕上げ下に吹付け)	C LGS	コンクリート打ち放し	C		2650	エアコン、コンセント、換気扇、照明	
	総務室	タイル貼	C	±0	ソフト巾木	100	PB厚み12.5 クロス貼り+断熱(発泡ウレタン) LGS部分はガラスウール (仕上げ下に吹付け)	C LGS	コンクリート打ち放し	C		2650	エアコン、コンセント、換気扇、照明	
	倉庫5	タイル貼	C	±0	ソフト巾木	100	コンクリート打ち放し PB厚み12.5 クロス貼り+断熱(発泡ウレタン) (仕上げ下に吹付け)	C LGS	コンクリート打ち放し	C		2650	エアコン、コンセント、換気扇、照明	
	トイレ	TOTOホワイ1300+防水+軽量コンクリート アスファルト防水(FL+100まで)	C	±0	TOTOホワイ1300 立上りコンクリート+防水	200	TOTOホワイ1300+セフェルボード LGS部分はガラスウール	C LGS	PB厚み9.5 クロス貼り(不燃)	LGS		2350	コンセント、照明、換気扇、便器、手洗器 鏡、手乾燥機、電気温水器、SK	
共通	給湯室	タイル貼	C	±0	ソフト巾木	100	PB厚み12.5 クロス貼り(不燃)+断熱(発泡ウレタン) LGS部分はガラスウール (仕上げ下に吹付け)	C LGS	PB厚み9.5 クロス貼り(不燃)	LGS		2350	コンセント、換気扇、照明 ミニキッチン(IH炉)、電気湯沸器	
	駐車場	コンクリート金コテ押さえ	C	±0	コンクリート打ち放し	100	コンクリート打ち放し	C	コンクリート打ち放し	C		2430 梁下2100	コンセント、換気扇、照明 車止め	
	地下倉庫	コンクリート金コテ押さえ	C	±0	コンクリート打ち放し	100	コンクリート打ち放し	C	コンクリート打ち放し	C		2430	受水槽、コンセント、換気扇、照明	
	地下ホール	コンクリート金コテ押さえ	C	±0	コンクリート打ち放し	100	コンクリート打ち放し	C	コンクリート打ち放し	C		2430	コンセント、換気扇、照明、電気錠	

略号	材料	S スチール AL アルミ ST ステンレス PC プレキャストコンクリート ALC 軽量気泡コンクリート CB コンクリートブロック TB テラゾブロック	GB ガラスブロック PB 石膏ボード AB アスベストボード FB フレキシブルボード FRP 繊維補強プラスチック PW 合板 VSH 長尺塩ビシート	塗装	OP 油性調合ペイント SOP 合成樹脂調合ペイント VP 塩化ビニル樹脂ペイント AE アクリル樹脂ペイント AEアクリル系エマルジョンペイント E酢酸ビニル系エマルジョンペイント EXP エポキシ樹脂ペイント	OS オイルステイン CL クリヤラッカー LE ラッカーエナメル	下地材	C コンクリートこて押え R コンクリート打放し補修 M モルタル S 軽量鉄骨 W 木軸	PB厚12.5 PB厚9.5 化粧石膏ボード厚9.5 化粧石膏ボード厚9.5(不燃) 和室化粧石膏ボード厚9.5 ケイ化板厚6、8 岩綿吸音板厚9 ビニルウレタン	NM-8619(吉野ケイボード) QM-9828(吉野ケイボード) QM-9824(吉野ソフトン) NM-8613(吉野ソフトン) QM-9824(吉野エコーソ) NM-8578 NM-8599 NM-9754(不燃) QM-9214(準不燃)
								ガラスブロック(アルミ合金製枠) 網入りガラス	EB-9101(防火設備) 建告1360号	

工事名	東亜システム(株)社屋新築工事	縮尺	1/100	辻建設 一級建築士事務所 愛知県知事登録(い-15)第10435号 一級建築士登録第293166号 辻 幹也	図面NO.	A/7
図面名	仕上表2				16年4月23日	